

gennaio  
2024

**doc VI**



COMUNE DI CASSINO

**PEBA**

Programmazione

*Architetto Giuseppina Carella*



## INDICE

Valutazione del grado di accessibilità _____	4
Tabelle valutazioni del grado d'accessibilità _____	6
Priorità e programma temporale degli interventi _____	9
Priorità per percorsi d'accesso - scuole _____	10
Programma degli interventi a medio termine e lungo termine per gli interventi sui percorsi degli edifici scolastici _____	14
Priorità degli interventi per i percorsi pedonali _____	17
Programma degli interventi a medio termine e lungo termine per gli interventi sui percorsi _____	22
Priorità per edifici/spazi aperti _____	28
Programma a medio termine e lungo termine per gli interventi degli edifici/spazi aperti _____	32

## VALUTAZIONE DEL GRADO DI ACCESSIBILITÀ

La normativa prescrive le prestazioni qualitative e dimensionali per la realizzazione dell'accessibilità per quanto riguarda essenzialmente gli aspetti di fruizione per le persone con disabilità motoria, mentre è più carente per le difficoltà sensoriali e cognitive (alcuni requisiti sono indicati da enti di normazione e in altri campi di applicazione normativa, oltre che nelle pratiche realizzative più diffuse ed acquisite come riferimento). In genere, la valutazione del grado d'accessibilità per elementi e tipologia di edifici, collegata alle indicazioni legislative sull'accessibilità fisica, è sintetizzata in: accessibile, accessibile con aiuto, inaccessibile. Questi valori graduano il rispetto o meno delle indicazioni di legge e sono di volta in volta definiti.

Premesso che nella definizione dei criteri di valutazione considerare l'accessibilità come è un insieme aperto comporta una più dettagliata esplicitazione; assunto che la normativa è imprescindibile, ma che all'utilizzo dei luoghi per tutti contribuiscono anche aspetti che non sono solo dimensionali, ma anche rientranti in altri ambiti, l'attribuzione di un valore diventa certamente più complessa. Ed ancora di più in questo PEBA, nel quale sono analizzate anche le relazioni tra diversi elementi: edifici e percorsi con diverse complessità e diverse tipologie di spazi.

Con queste premesse, sulla base dei dati raccolti, per definire i gradi di accessibilità sono stati così considerati diversi aspetti:

- il rispetto della normativa di settore per il singolo elemento e per insieme di elementi;
- la presenza "parziale" di caratteristiche che agevolino le soluzioni;
- la tipologia degli edifici oggetto della valutazione;
- la relazione tra diversi elementi rilevati in relazione alla raggiungibilità e fruibilità degli edifici; quali ad esempio attraversamenti e marciapiedi.

La valutazione adottata ha inoltre tenuto conto della presenza delle priorità significative segnalate nella raccolta delle informazioni, sia per le percorrenze urbane che nell'accesso ai luoghi di particolare interesse pubblico, quando riscontrate situazioni di particolare difficoltà.

Il livello di criticità, è necessario ribadirlo, inoltre, ha tenuto in considerazione dell'assenza di requisiti non riconducibili alle sole norme sul superamento delle barriere architettoniche. Infatti, le stesse indicazioni di soluzioni indicate nelle schede, sono di carattere gestionale/amministrativo (vedi Doc V) come ad esempio l'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi pubblici.

I gradi di accessibilità attribuiti all'insieme di quanto rilevato sia per gli accessi agli edifici scolastici che edifici/spazi aperti e percorsi urbani (questi ultimi considerati per tratti complessivi oggetto della raccolta d'informazioni, riportati secondo la classificazione indicata nella tabella d'ambito di rilevazione) **sono stati attribuiti sulla base dei successivi criteri che sono sintetizzati in tre gradi d'accessibilità:**

### 1. Carente/assente presenza di caratteristiche di accessibilità **(CARENTE)**

Quando la situazione complessiva (per quanto riguarda i percorsi di accesso alle scuole, per tratti di percorso nel caso di percorsi urbani, per elementi di cui si compone l'edificio) non presenta diversi aspetti della normativa; sono riscontrate condizioni che possono comportare pericolo (ad es. attraversamenti con doppio senso di marcia senza semafori acustici), difficile fruizione di spazi negli edifici. Nel caso dei percorsi delle scuole il grado d'accessibilità è carente/assente in mancanza di posto auto riservato a persona munita di contrassegno o/e con posto auto presente a distanza eccessiva e con percorso inadeguato: fondo di marciapiedi e/o strada con sconnessioni/avvallamenti. Sono valutati con questo grado di accessibilità anche gli edifici/spazi aperti con o senza posto auto anche non riservato oppure raggiungibili e utilizzabili superando importanti cambi di quota.

### 2. Discreta presenza di caratteristiche di accessibilità **(DISCRETA)**

Quando nella situazione complessiva non viene riscontrato il rispetto di alcune prescrizioni normative necessarie a garantire la percorrenza e/o la raggiungibilità di spazio/ambiente con evidenti difficoltà in alcuni punti specifici come nel caso dei percorsi urbani con presenza di rampe sugli attraversamenti con pendenze eccessive. Ovvero quando ambienti in cui viene svolta una specifica funzione non sono completamente utilizzabili o esistono condizioni di inutilizzabilità non derivanti da barriere fisiche.

### 3. Buona presenza di caratteristiche di accessibilità **(BUONA)**

Quando le condizioni complessive permettono di raggiungere e fruire degli spazi/ambienti ma mancano alcuni accorgimenti.

**Di seguito le tabelle di valutazione con grado d'accessibilità.**

## TABELLE VALUTAZIONI DEL GRADO D'ACCESSIBILITÀ

	tipo rilevazione	codice	tipologia	indirizzo	Grado d'accessibilità		
	Rilevazione dell'accesso edificio scuole		<b>Scuole INFANZIA – PRIMARIA Primo e Secondo GRADO</b>		carente	discreta	buona
1		ACCO1	Asilo Nido comunale Botticelli	via Botticelli			
2		ACCO2	Scuola Infanzia via Arno	via Arno			
3		ACCO3	Scuola infanzia Monte Cifalco	via Monte Cifalco			
4		ACCO4	Scuola infanzia e primaria Sant'Angelo	c.Trieste			
5		ACCO5	Scuola Infanzia Arigni	via Arigni			
6		ACCO6	Scuola infanzia Donizetti	via Donizzetti			
7		ACCO7	Scuola infanzia via Zamosch	via Zamosch			
8		ACCO8	Scuola infanzia e primaria Caira	c.San Basilio			
9		ACCO9	Scuola primaria Diamare	via V.Alfieri			
10		ACC10	scuola primaria San Giovanni Bosco	p.zza Piave			
11		ACC11	Scuola primaria San Silvetro	via Santa Libera			
12		ACC12	Primaria E.Mattei	via K.Herold			
13		ACC13	Primaria Pio Di Meo	via G.Pascoli			
14		ACC14	Secondaria di primo grado G.Di Biasio	via Bellini			
15		ACC15	Secondaria di primo grado G.Conte	via XX Settembre			
16		ACC16	Asilo nido comunale Maria Maddalena Rossi	via G D'Annunzio			

	tipo rilevazione	codice	tipologia	ACCESSIBILI TA'		
	<b>Rilevazione percorsi URBANI</b>		<b>percorsi pedonali/ambiti/piazze/aree prospicienti edifici</b>			
1		PP01	P.zza Garibaldi		■	
2		PP02	P.zza Labriola		■	
3		PP03	p.zza De Gasperi		■	
4		PP03_T 02	P.zza Diamare		■	
5		PP04	P.zza San Giovanni		■	
6		PP05	P.zza Corte- p.zza San Benedetto – chiesa Madre	■		
7		PP06	Via G.DI Biasio antistante Chiesa San Pietro - largo Brigante		■	
8		PP07	Via Garigliano antistate Parrocchia Sacra Famiglia	■		
9		PP08	Via Pertini antistante chiesa San Bartolomeo		■	
10		PP09	Via G. De Bosis antistante ex- Inam	■		
11		PP10	Corso Trieste- antistante chiesa Sant'Angelo	■		
12		PP11	Via E.De Nicola - via Falaise e via Pascoli	■		
13		PP12	Piazza San Basilio - antistante chiesa Caira	■		
14		PP13	Via San Michele - antistante chiesa San Michele	■		
15		PP14_T 01	Corso della Repubblica incrocio via Arigni		■	
16		PP14_T 02	Corso della Repubblica- Intorno AREA PEDONALE fino via S.Pagano		■	
17		PP14_T 03	Corso della Repubblica da via S.Pagano a Casa della cultura		■	
18		PP15_T 01	Via Enrico De Nicola da A.Desiderio a via S. Pagano		■	
19		PP15_T 02	Via Enrico De Nicola da via S.Pagano a R. da San Germano	■		
20		PP16_T 01	Viale Dante da P.zza Diamare a via Pascoli		■	
21		PP16_T 02	Viale Dante da Via Pascoli a L.go Dante		■	
22		PP16_T 03	Viale Dante da L. go Dante a Via Bonomi	■		
23		PP17	Area antistante Ospedale Santa Scolastica		■	

	tipo rilevazione	codice	tipologia	indirizzo	ACCESSIBILITÀ		
	rilevazione edifici/spazi aperti		<b>edifici e spazi aperti</b>				
1		E01	Palazzo della cultura	Corso della Repubblica		■	
2		E02	Teatro Manzoni	p.zza Diamare			■
3		E03	Sede Comune	P.zza De Gasperi		■	
4		E04	Cimitero Cassino	Via Bartolomeo		■	
5		E05	Cimitero Caira	Via Caira		■	
6		E06	Cimitero Sant'Angelo	Via Mandrine	■		
7		E07	Centro anziani San Pasquale	Via San Pasquale		■	
8		E08	Centro senior San Michele	Via San Michele		■	
9		E09	Centro anziani Sant'Angelo	Corso Trieste	■		
10		E11	Centro anziani Bembo	Corso della Repubblica		■	
11		E12	Parco Lord Baden Powell	Via Cimarosa e via G.Verdi		■	



## PRIORITÀ E PROGRAMMA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

Le priorità degli interventi da realizzare così come il programma, sono stati approntati secondo il grado d'accessibilità emerso dalle rilevazioni e le scelte fatte dall'amministrazione.

La tabella a seguire contiene l'elenco di tutti gli edifici/spazi aperti oggetto di rilevazione e dei percorsi urbani, compresi quelli di accesso agli edifici scolastici, distinti per grado di accessibilità con indicazione delle priorità degli interventi secondo i livelli: alta, media e bassa. Gli interventi, inoltre, sono riportati in un programma che, in un arco temporale di dieci anni, colloca la loro realizzazione a tre, cinque e dieci anni, compatibilmente con la loro tipologia, l'estensione e complessità, anche in considerazione della loro diversità, che va dalla manutenzione ordinaria a progetti più ampi, implementabili anche in azioni già in corso portate avanti dall'amministrazione.

La programmazione nelle tabelle riporta un raggruppamento per ambito: edilizio o amministrativo/gestionale e la tipologia di intervento introdotto sintetizzando le principali casistiche emerse.

La fase di programmazione degli interventi è un processo cruciale che implica la determinazione dell'ordine di priorità e l'indicazione orientativa dei tempi di attuazione.

Il programma di attuazione del PEBA dovrà essere progressivamente aggiornato per coordinare attentamente gli interventi sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni e manomissioni successive all'esecuzione delle opere. Oltre a dover essere progressivamente aggiornato ogni qual volta verranno realizzati gli interventi o verranno inseriti nuovi oggetti sui quali intervenire, qualora presenti barriere. L'aggiornamento del PEBA potrà essere annuale. Basato sulla verifica degli obiettivi raggiunti e la progressiva implementazione dei nuovi da programmare.

Per gli interventi ipotizzati la valutazione dei costi è riferita ad elemento tipo e a metro quadrato. Il computo è stato realizzato sulla base del Prezzario della Regione Lazio 2023 (vedi Doc V). Una dettagliata definizione dei costi potrà essere realizzata sulla base delle scelte dei progetti attuativi.

## PRIORITÀ PER PERCORSI D'ACCESSO - SCUOLE

**Edifici scolastici che nel percorso d'accesso hanno carenza o assenza di caratteristiche di accessibilità**

	Codice scheda	Struttura	Indirizzo	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
1	ACC01	Asilo comunale Botticelli	Via Botticelli,23	Sistemazione dell'attraversamento su via Botticelli con inserimento di rampe inclinate e sistemazione del fondo della strada.	Inserimento di rampa inclinata in sostituzione del gradino su incrocio tra via Harold e via Botticelli (tra marciapiede antistante scuola e casa di cura Sant'Anna)	Collocazione di posto auto riservato nelle immediate vicinanze della scuola. Collocazione di corrimano cordolo di battuta su rampa ed elementi di evidenziazione. Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
2	ACC03	Scuola dell'infanzia Monte Cifalco	Via Monte Cifalco	Collocazione di posto auto riservato nelle immediate vicinanze. Rifacimento di strisce pedonali di attraversamento.	Rifacimento con ridimensionamento dei marciapiedi (ampliamento) in particolare lungo il lato antistante l'accesso.	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
3	ACC04	Scuola infanzia e primaria Sant'Angelo	Corso Trieste	Inserimento di attraversamento di raccordo tra posti auto in via Frionale e ingresso scuola	Lavorazione della superficie e/o altri accorgimenti per ridurre la scivolosità del marciapiede antistante l'edificio	Inserimento di corrimano ed elementi di differenziazione cromatica su scala. Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
4	ACC05	Scuola infanzia via Arigni	Via Arigni	Sistemazione di fondo del posto auto riservato su via Arigni. Sistemazione dell'attraversamento rialzato con raccordo con marciapiede e rimozione ostacoli sul marciapiede all'arrivo davanti alla scuola.		Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
5	ACC16	Asilo nido comunale Maria	Via G.D'Annunzio	LA SCUOLA VERRA' nella primavera 2024		



		<b>Maddalena Rossi</b>		trasferita ad altro edificio		
6	<b>ACC08</b>	<b>Scuola infanzia e primaria Caira</b>	Via Ottorino del Foco	Collocazione di posto auto riservato in via Ottorino del Foco.	Sistemazione con predisposizione di elementi per la differenziazione del percorso pedonale (ad es. paletti) lungo la strada	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa

**Edifici scolastici che hanno una discreta presenza di caratteristiche d'accessibilità**

	Codice scheda	Struttura	Indirizzo	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
7	<b>ACC02</b>	<b>Scuola infanzia via Arno</b>	Via Arno	Sistemazione dell'attraversamento su via Arno con inserimento di rampe.	Rifacimento marciapiede laterale con rimozione alberature su via Arno	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
8	<b>ACC06</b>	<b>Scuola dell'infanzia a Donizetti</b>	Via Donizetti	Collocazione di segnaletica verticale e orizzontale del posto auto riservato	Inserimento di attraversamento tra isolato scuola Di Biasio tra incrocio via Arno e via Donizetti	Miglioramento del fondo di calpestio antistante l'ingresso dell'edificio. Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
9	<b>ACC14</b>	<b>Scuola secondaria Di Biasio</b>	Via Bellini	Rifacimento strisce d'attraversamento su via Bellini. Inserimento di parapetto su rampa inclinata. Sistemazione attraversamento e marciapiede su via Bellini.	Realizzazione di marciapiede su lato di via Arno verso scuole Donizetti e Arno	Inserimento di corrimano ed elementi podotattili e di differenziazione cromatica. Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
10	<b>ACC07</b>	<b>Scuola infanzia via Zamosch</b>	Via Zamosch	Sistemazione del fondo del posto auto. Sistemazione del fondo dei percorsi di accesso per le aule. Inserimento di strisce pedonali su via Zamosch	Sistemazione di raccordo tra strisce pedonali e marciapiede su via Herold. Ampliamento di marciapiede su lato scuola in via Zamosch. Inserimento di corrimano su rampa d'accesso	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
11	<b>ACC12</b>	<b>Scuola E. Mattei</b>	Via Herold	Sistemazione attraversamento antistante con sostituzione gradino con rampa inclinata	Sostituzione di fondo in ghiaia nel area interna.	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
12	<b>ACC09</b>	<b>Scuola primaria Diamare</b>	Via V.Alfieri	Rifacimento delle strisce pedonali su attraversamenti.	Inserimento di corrimano e elementi a contrasto,	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa

				Raccordi con rampe degli attraversamenti (su incrocio Via D'Annunzio). Sistemazione fondo del marciapiede (antistante accesso scuola).	antiscivolo e podo tattili su rampa di scale	
1 3	<b>ACC1 3</b>	<b>Scuola primaria Pio Di Meo</b>	Via Pascoli	Sistemazione attraversamento antistante sostituzione gradino con rampa su via Pascoli Rifacimento strisce pedonali per attraversamenti.	Collocazione corrimano e elementi di differenziazione podo tattile e cromatica su scala (accesso da via Alfieri).	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
1 4	<b>ACC1 0</b>	<b>Scuola primaria Don Bosco</b>	P.zza Piave	Realizzazione di attraversamenti e percorsi all'intorno e anche da parcheggio in piazza Piave in sede protetta, verso la scuola.	Collocazione corrimano e elementi di differenziazione podo tattile e cromatica su scala	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
1 5	<b>ACC1 1</b>	<b>Scuola primaria San Silvestro</b>	Via Santa Libera	Sistemazione del fondo dell'attraversamento o antistante la scuola su via Santa Libera e rifacimento rampa. Sistemazione marciapiedi.	Sistemazione attraversamenti su lato via Marconi	Collocazione corrimano e elementi di differenziazione e podo tattile e cromatica su scala
1 6	<b>ACC1 5</b>	<b>Secondaria G. Conte</b>	Via XX Settembre	<b>Verifica attraversamento antistante durante cantierizzazione su lato opposto all'accesso alla scuola.</b> Ampliamento e sistemazione marciapiede su via Grosso con rimozione piante. (è in corso l'intervento complessivo di rifacimento della scuola <b>DA RICONSIDERARE</b> )	Sistemazione degli attraversamenti su via XX Settembre incrocio via G. De Bosis e via Grosso.	

## PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A MEDIO TERMINE E LUNGO TERMINE PER GLI INTERVENTI SUI PERCORSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Di seguito sono riportati gli interventi.

Per il dettaglio sul tipo di difficoltà consultare il Documento Doc II.

	a tre anni			a cinque anni
	Tipologia d'intervento			
Struttura	Attraversamento/percorso	Rampa inclinata/gradini	Posto auto	Altri interventi
<b>Asilo comunale Botticelli</b>	Sistemazione dell'attraversamento su via Botticelli con inserimento di rampe inclinate e sistemazione del fondo della strada.	Inserimento di rampa inclinata in sostituzione del gradino su incrocio tra via Harold e via Botticelli (tra marciapiede antistante scuola e casa di cura Sant'Anna)  Collocazione di corrimano e cordolo di battuta su rampa ed elementi di evidenziazione (accesso edificio)		Inserimento di segnaletica orientativa e informativa  Collocazione di posto auto riservato nelle più immediate vicinanze della scuola.
<b>Scuola infanzia via Zamosch</b>	Sistemazione del fondo dei percorsi di accesso per le aule. Inserimento di strisce pedonali su attraversamento di via Zamosch	Sistemazione di raccordo tra strisce pedonali e marciapiede su via Herold. Ampliamento di marciapiede su lato scuola in via Zamosch. Inserimento di corrimano su rampa d'accesso	Sistemazione del fondo del posto auto.	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
<b>Scuola E. Mattei</b>		Sostituzione di fondo in ghiaia nel area interna. Sistemazione attraversamento antistante con sostituzione gradino con rampa inclinata		Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
<b>Scuola infanzia via Arigni</b>	Sistemazione dell'attraversamento rialzato con raccordo con marciapiede e rimozione ostacoli sul marciapiede all'arrivo davanti alla scuola.		Sistemazione di fondo e segnaletica orizzontale del posto auto riservato su via Arigni.	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
<b>Scuola secondaria Di Biasio</b>	Rifacimento strisce d'attraversamento su via Bellini. Sistemazione attraversamento e marciapiede su via Bellini.	Inserimento di parapetto su rampa inclinata. Inserimento di corrimano ed elementi di differenziazione cromatica su scala (l'edificio ha cantiere i corso)		Realizzazione di marciapiede su lato della scuola su via Arno verso scuole Donizetti e Arno.  Inserimento di segnaletica orientativa e informativa

Scuola infanzia via Arno		Sistemazione dell'attraversamento su via Arno con inserimento di rampe.		Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.  Rifacimento marciapiede laterale con rimozione alberature su via Arno
Scuola dell'infanzia Donizetti	Inserimento di attraversamento (strisce pedonali e rampe inclinate) tra isolato scuola Di Biasio tra incrocio via Arno e via Donizetti		Collocazione di segnaletica verticale e orizzontale del posto auto riservato	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
Scuola primaria Diamare	Rifacimento delle strisce pedonali su attraversamenti Via D'Annunzio.	Inserimento di corrimano e elementi a contrasto, antiscivolo su rampa di scale  Sostituzione di gradini con rampe su attraversamento su N. Green e via G .D'Annunzio	Rifacimento segnaletica orizzontale posti auto	Raccordi con rampe degli attraversamenti (su incroci). Sistemazione fondo del marciapiede (antistante accesso scuola). Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
Scuola primaria Pio Di Meo	Rifacimento strisce pedonali per attraversamenti.	Sistemazione attraversamento antistante sostituzione gradino con rampa su via Pascoli.  Sostituzione gradini con rampe su via G.Verdi		
Scuola primaria San Silvestro	Sistemazione del fondo dell'attraversamento antistante la scuola su via Santa Libera e rifacimento rampa. Rifacimento strisce su attraversamenti di via Marconi	Sistemazione attraversamenti su lato via Marconi	Collocazione corrimano e elementi di differenziazione cromatica su scala	Sistemazione marciapiedi.  Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
Secondaria G. Conte	Cantiere in corso. Verificare possibilità di Ampliamento e sistemazione marciapiede su via Grosso con rimozione piante.			Sistemazione degli attraversamenti su via XX Settembre incrocio via G.

	Rifacimento strisce pedonali			De Bosis e via Grosso.  Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
Scuola dell'infanzia Monte Cifalco	Rifacimento di strisce pedonali di attraversamento.	Rifacimento con ridimensionamento dei marciapiedi (ampliamento) in particolare lungo il lato antistante l'accesso.	Collocazione di posto auto riservato nelle immediate vicinanze.	Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.
Scuola primaria Don Bosco	Realizzazione di attraversamenti e percorsi all'intorno e anche da parcheggio in piazza Piave in sede protetta, verso la scuola.	Collocazione corrimano e elementi di differenziazione cromatica su scala		Inserimento di segnaletica orientativa e informativa
Scuola infanzia e primaria Sant'Angelo	Inserimento di attraversamento di raccordo tra posti auto in via Frionale e ingresso scuola	Lavorazione della superficie e/o altri accorgimenti per ridurre la scivolosità del marciapiede antistante l'edificio Inserimento di corrimano ed elementi di differenziazione cromatica su scala.		Inserimento di segnaletica orientativa e informativa.



## PRIORITA DEGLI INTERVENTI PER I PERCORSI PEDONALI

**Percorsi urbani che hanno parti significative con carenza o assenza di caratteristiche di accessibilità**

	Codice scheda	STRADA/PIAZZA	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
1	PP05	<b>P.zza Corte, p.zza San Benedetto</b>	Da ingresso di via B. Croce in piazza San Benedetto fino incrocio via del Foro e via San Benedetto (antistante chiesa Madre)	Realizzazione di marciapiedi e attraversamenti anche da parcheggio centrale a parti pedonali anche in raccordo con il sagrato della chiesa.	Realizzazione di fermata di autobus con pensilina	
2	PP07	<b>Via Garigliano</b>	Via Garigliano (antistante Parrocchia della Sacra Famiglia)	Realizzazione di strisce pedonali su via Donizetti incrocio con via Garigliano. Verifica degli attraversamenti non più utilizzabili (cancellazione strisce)	Rifacimento marciapiedi tratto laterale Chiesa con rimozione alberature	
3	PP09	<b>Via G.De Bosis tratto antistante edificio Ex Inam</b>	Tra via Marconi e via XX Settembre	Inserimento di segnaletica orizzontale del posto auto.	Sistemazione delle pendenze di raccordo passo carrabile. Sostituzione e rifacimento delle rampe degli attraversamenti	

	Codice scheda	Strada/piazza	Indirizzo	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
4	PP10	<b>Corso Trieste - Sant'Angelo in Theodice</b>	Tratto antistante chiesa San Giovanni Battista	Realizzazione di percorso in sede protetta per raggiungere area antistante la chiesa (prima dei gradini).		
5	PP11	<b>Piazza San Basilio - Caira</b>	Tratto antistante chiesa tra C.so San Basilio e via Cappelluccia	Realizzazione di percorso in sede protetta per raggiungere la chiesa.		
6	PP13	<b>Piazza Antistante Presbiterio di San Michele – frazione san Michele</b>	Tratto antistante Presbiterio di San Michele arrivando da via San Michele	Realizzazione di percorso in sede protetta nella parte di tratto antistante la chiesa		
7	PP11	<b>Via E. De Nicola</b>	Incrocio all'altezza dell'incrocio tra via Falaise e via Pascoli	Inserimento di semafori acustici. Rifacimento attraversamenti.		
8	PP15_T02	<b>Via E de Nicola da S. Pagano a R. da San Germano</b>	Via E. De Nicola incrocio con via B. Croce	Sistemazione attraversamento Rimozione ostacolo su marciapiede	Inserimento di semaforo acustico all'incrocio con via Marconi	
9	PP16_T03	<b>Viale Dante-incrocio Bonomi</b>	Incrocio con p.zza Garibaldi	Inserimento di semaforo acustico Rifacimento attraversamenti		

**Percorsi urbani che hanno una discreta presenza di caratteristiche d'accessibilità**

	Codice scheda	STRADA/PIAZZA	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
10	PP01	P.zza Garibaldi		Oggetto di intervento di riqualificazione della Stazione ferroviaria – <b>da rivedere a completamento. Sistemazione attraversamenti (sotto pensilina autobus) e incrocio via Rapido. Sistemazione marciapiede.</b>	Segnaletica e sedute pensilina fermata	
11	PP02	P.zza Labriola	p.zza Labriola incrocio con via Tribunale e verso area antistante all'edificio del Tribunale	Sistemazione degli attraversamenti su via Tribunale. Sistemazione fondo del marciapiede nelle aree sotto ed in prossimità dei portici per accesso area pedonale e degli attraversamenti su lato sia di via Tribunale che verso p.zza De Gasperi		
12	PP03	P.zza De Gasperi	Incrocio tra via E.De Nicola e lato dell'area del monumento ai caduti	Rimozione di alberi su marciapiede per ampliare il percorso.	Sistemazione delle rampe di attraversamento. Rimozione di cigli con rampa senza attraversamento.	
13	PP03_T02	P.zza Diamare	Accesso all'area pedonale da via Sant'Antonio	Realizzazione di accesso con rampa adeguata da posto auto riservato per ingresso in piazza	Sistemazione attraversamenti.	

	Codice scheda	STRADA/PIAZZA	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
15	PP06	Via G. DI Biasio antistante San Pietro -	Tra Via G. Di Biasio e via Monti Mainardi	Sistemazione dei marciapiedi laterali alla chiesa di San Pietro e nella parte antistante Ufficio Postale		
16	PP08	Via Pertini antistante chiesa San Bartolomeo Apostolo	Via Pertini incrocio via Saragat	Collocazione di segnaletica verticale per i posti auto riservati	Inserimento di attraversamento su via Saragat. Inserimento di segnaletica informativa in fermata autobus su via Pertini.	
17	PP14_T01	Corso della Repubblica fino incrocio via Arigni		Progettazione di attraversamento o da incrocio Marconi e Via Arigni verso piazza pedonale	Inserimento di semaforo acustico.  Sistemazione attraversamenti.	
18	PP14_T02	Corso della Repubblica- intorno all'area pedonale fino a via S. Pagano	Tra p.zza Labriola, via Tribunale, viale Dante, via del Carmine, via Sant'Antonio e via Puccini	Inserimento di mappe tattili di luogo nei punti di accesso alla piazza. Rifacimento segnaletica posti auto riservati e rampe di raccordo in p.zza Labriola, via Tribunale, viale Dante, via del Carmine. Inserimento di posto auto su via G. Puccini. Rimozione ostacoli su marciapiede di via Puccini.		
19	PP14_T02	Corso della Repubblica- da via S. Pagano a Casa della Cultura			Inserimento semaforo acustico su incrocio con via Bari. Sistemazione attraversamenti.	
20	PP15_T01	Via E. De Nicola da A. Desiderio a via S. Pagano		Sistemazione attraversamento o strada tra	Inserimento semaforo	



				E.De Nicola e via Torino.	acustico via degli Eroi. Sistemazione attraversamenti.	
2 1	PP16_T0 1	Viale Dante da P.zza Diamare a via G. Pascoli			Sistemazione attraversamenti	
2 2	PP16_T0 2	Viale Dante da via G. Pascoli a L.go Dante			Sistemazione attraversamenti	
2 3	PP17	Area antistante Ospedale Santa Scolastica		Sistemazione degli attraversamenti nell'area parcheggio ospiti.	Sistemazione marciapiedi	

## PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A MEDIO TERMINE E LUNGO TERMINE SUI PERCORSI

Di seguito sono riportati gli interventi.

Per il dettaglio sul tipo di difficoltà riscontrata, consultare il Documento Doc III.

Interventi gestionali/amministrativi	A tre anni	
	Stesura e adozione di regolamento di occupazione di suolo pubblico	Sensibilizzazione dei gestori di attività aperte al pubblico alla realizzazione di soluzioni per l'accessibilità

	A tre anni				A cinque anni	A dieci anni
		Per tutte le strutture gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria per sistemazioni di sconessioni e avvallamenti riscontrati come da schede in Doc III				
	Tipologia d'intervento					
	Attraversamento/percorso	Rampa inclinata/gradini	Posto auto	Semaforo acustico/mappa tattile	Altri interventi	Altri interventi
P.zza Corte, p.zza San Benedetto	Realizzazione/ampliamento di marciapiede lato Curia Vescovile e attraversamenti da parcheggio centrale a parti pedonali anche in raccordo con il sagrato della chiesa. Sistemazione della rampa inclinata lato chiesa su P.zza Corte Rifacimento strisce pedonali.				Realizzazione di fermata di autobus con pensilina	
Via Garigliano	Realizzazione di strisce pedonali su via Donizetti incrocio con via Garigliano. Verifica degli attraversamenti non più utilizzabili (cancellazione strisce)				Taglio alberi su marciapiedi e rifacimento marciapiedi lungo via Garigliano nei tratti verso la chiesa da via Donizetti e	

						viale Europa.	
	Via G. De Bosis tratto antistante	Sistemazione delle pendenze lungo il marciapiede	Sostituzione e rifacimento delle rampe degli attraversamenti	Inserimento di segnaletica orizzontale del posto auto.			
	Via E. De Nicola - incrocio via	Incrocio all'altezza di via Falaise e via Pascoli: rifacimento attraversamenti.	Sostituzione delle rampe degli attraversamenti		Inserimento di semafori acustici.		
	Via E de Nicola da S. Pagano a R. da San Germano	Via E. De Nicola incrocio con via B. Croce: sistemazione attraversamento rimozione ostacolo su marciapiede  Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti		Rifacimento di segnaletica orizzontale		Rifacimento degli altri attraversamenti su incrocio di via S. Pagano, su p.zza De Gasperi, incrocio via Marconi. Su Incrocio via Marconi Inserimento di semafori acustici.	Rifacimento delle rampe su attraversamenti su tutto il tratto rilevato Ridefinizione pendenze dei passi carrabili
	Via E. De Nicola da A. Desiderio a via S. Pagano	Sistemazione attraversamento nella strada tra E. De Nicola e via Torino.  Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti		Rifacimento di segnaletica orizzontale			Rifacimento delle rampe su attraversamenti su tutto il tratto rilevato Ridefinizione pendenze dei passi carrabili
	P.zza Garibaldi	Sistemazione attraversamenti (sotto pensilina autobus) e incrocio via Rapido. Sistemazione marciapiede (civico tra 33 e 62)		Rifacimento di segnaletica orizzontale		Segnaletica e sedute pensilina fermata autobus su viale Bonomi	

P.zza Labriola	<p>Sistemazione degli attraversamenti su p.zza Labriola su incroci con via Tribunale</p> <p>Nell' area antistante all'edificio del Tribunale</p> <p>Sistemazione fondo del marciapiede nelle aree sotto ed in prossimità dei portici per accesso area pedonale e per gli attraversamenti su lato sia di via Tribunale che verso p.zza De Gasperi</p>		<p>Sistemazione dei posti auto con raccordi su marciapiede e</p> <p>Aggiunta di posto auto nei pressi della statua di E. Toti</p>			<p>Rifacimento della pavimentazione dell'intera piazza Labriola</p>
P.zza De Gasperi	<p>Rimozione alberi con sistemazione marciapiede</p> <p>Incrocio tra via E.De Nicola e lato dell'area del monumento ai caduti:</p> <p>Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti</p>				<p>Rifacimento degli altri attraversamenti all'ingresso nella piazza</p>	
P.zza Diamare		<p>Inserire rampa su piazza provenendo via Sant'Antonio</p>	<p>Inserimento di posto auto riservato su via Sant'Antonio</p>			
P.zza San Giovanni	<p>Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti.</p>	<p>Inserimento di rampa davanti accesso della chiesa su attraversamento</p>	<p>Inserimento di segnaletica orizzontale del posto auto nella piazza</p>		<p>Sistemazione pendenze del marciapiede</p> <p>Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto negli incroci via Lombardia e via degli Eroi</p>	



Via G. Di Biasio antistante San Pietro -		Sistemazione e rampa laterali alla chiesa per accesso marciapiedi			Sistemazione dei marciapiedi laterali alla chiesa di San Pietro e nella parte antistante Ufficio Postale	
Via Pertini antistante chiesa San Bartolomeo Apostolo	Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti.		Inserimento di segnaletica verticale di posti auto nell'area antistante della chiesa		Sistemazione attraversamenti su via Saragat. Sistemazione fermata autobus con informazioni e area di occupazione e con rampe	
Corso della Repubblica fino	Realizzazione di attraversamento da incrocio tra via Marconi e Via Arigni verso piazza pedonale. Rifacimento strisce su attraversamenti				Inserimento di semaforo acustico	Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto
Corso della Repubblica- intorno all'area pedonale fino a via S. Pagano	Rimozione ostacoli su marciapiede di via Puccini e valutare possibile ampliamento  Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti.		Rifacimento di segnaletica orizzontale dei posti auto riservati e rampe di raccordo in p.zza Labriola, via Tribunale, viale Dante, via del Carmine. Inserimento di posto auto su via G. Puccini. Avvicinamento dei posti auto riservati agli ingressi	Inserimento di mappe tattili di luogo nei punti di accesso alla piazza su: innesto da viale Dante innesto da incrocio via Arigni innesto da incrocio con via S. Pagano da portici da p.zza Labriola innesto da via del Carmine		Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto

				dell'area pedonale.			
	Corso della Repubblica- da	Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti		Rifacimento o segnaletica orizzontale dei posti auto		Inserimento semaforo acustico su incrocio con via Bari.	Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto
	Viale Dante da P.zza Diamare a via G. Pascoli	Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti		Rifacimento o segnaletica orizzontale dei posti auto			Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto. Ridefinizione e pendenze dei passi carrabili
	Viale da via Pascoli a largo Dante	Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti. Sistemazione attraversamento incrocio via G. D'Annunzio	Inserimento di rampe inclinata su attraversamento (civico 10)	Rifacimento o segnaletica orizzontale dei posti auto			Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto. Ridefinizione e pendenze dei passi carrabili
	Viale Dante-da largo Dante a incrocio Bonomi	Rifacimento attraversamento incrocio con viale Bonomi Rifacimento strisce pedonali su attraversamenti.	Inserimento rampe inclinate di attraversamento (pressi civico 156 e 136)	Rifacimento o segnaletica orizzontale dei posti auto	Inserimento di semaforo acustico		Rifacimento delle rampe degli attraversamenti sull'intero tratto. Ridefinizione e pendenze dei passi carrabili
	Corso Trieste -Sant'Angelo in Theodice					Realizzazione di percorso in sede protetta per raggiungere area antistante la chiesa (prima dei gradini lungo Corso Trieste ).	



	Piazza San Basilio - Caira					Realizzazio ne di percorso in sede protetta per raggiungere la chiesa (da via Cappelluccia )	
	Piazza Antistante Presbiterio di San					Realizzazio ne di percorso in sede protetta nella parte di tratto antistante la chiesa	

## PRIORITÀ PER EDIFICI/SPAZI APERTI

**Grado d'accessibilità: edifici/spazi aperti con carenza o assenza di caratteristiche di accessibilità**

	Codice scheda	Edificio	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
2	E06	Cimitero Sant'Angelo	Via Mandrine	<p>Consentire accesso con vettura all'interno.</p> <p>Fornire informazioni dettagliate su condizioni di accessibilità sul sito web del Comune</p>		
2	E06	Centro Anziani Sant'Angelo	Corso Trieste	<p>Realizzazione di bagno attrezzato per disabili: sostituzione sanitari con altezze da terra adeguate e collocazione corrimano WC.</p> <p>Sistemazione rampa: cordolo di battuta</p>		

**Grado d'accessibilità: edifici/spazi aperti che hanno una discreta presenza di caratteristiche d'accessibilità**

	Codice scheda	Edificio	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
3	E03	Sede Comune	P.zza A. De Gaspari	<p>Corrimano su rampa di scale su p.zza De Gasperi.</p> <p>Progettazione di palco per relatori accessibile.</p> <p>Adattamento degli sportelli desk per essere fruibili.</p> <p>Inserimento di corrimano su scala piazza De Gasperi e Via E. De Nicola.</p> <p>Verificare la possibilità di riattivare il servoscala su via E.De Nicola (Regione Lazio)</p>	Realizzazione di servizio igienico accessibile al piano della Sala Restagno.	Segnaletica
4	E04	Cimitero Cassino	Via San Bartolomeo	<p>Predisporre almeno un posto auto in prossimità dei due accessi con sistemazione dei percorsi (in "cimitero nuovo" compatto e senza ghiaia).</p> <p>L'accesso con attraversamento da ingresso "cimitero vecchio" deve ridefinito per l'eccesso di pendenza.</p> <p>Fornire informazioni dettagliate su condizioni di accessibilità sul sito web del Comune</p>		

	Codice scheda	Edificio	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
6	E01	<b>Palazzo della cultura (solo piano terra)</b>	Corso della Repubblica	Ampliamento di rampa di accesso: realizzazione di spazi in piano all'arrivo delle rampe per stallo sedia a ruote per consentire apertura porta con verso esterno. Inserimento di cordolo e corrimano		
7	E08	<b>Centro Anziani San Michele</b>	Via San Michele	Consentire accesso con vettura all'interno.  Predisporre un posto auto all'interno su fondo compatto.  Fornire informazioni dettagliate su condizioni di accessibilità sul sito web del Comune	Collocare corrimano nel servizio igienico ad una distanza non superiore a 40 cm dall'asse WC. Ridefinire rampa con spazio antistante accesso adeguato e collocazione di corrimano per intera lunghezza	
8	E07	<b>Centro Anziani San Pasquale</b>	Via San Pasquale	Sostituzione corrimano. Inserimento secondo corrimano		
9	E11	<b>Centro Anziani Bembo</b>	Corso della Repubblica	Inserimento secondo corrimano. Inserimento di elementi a contrasto su rampa gradini		

**Grado d'accessibilità: edifici/spazi aperti con una buona presenza di caratteristiche di accessibilità**

	Codice scheda	Edificio	Indirizzo (posizione)	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa
10	E02	<b>Teatro Manzoni</b>	P.zza Diamare	Abbassamento del piano biglietteria	Inserimento di dispositivi d'induzione magnetica uno per biglietteria uno per platea	
11	E12	<b>Parco Lord Baden Powell</b>	Via Cimarosa e via G.Verdi	Verifica della installazione gioco inclusivo.		

## PROGRAMMA A MEDIO TERMINE E LUNGO TERMINE PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI / SPAZI APERTI

Di seguito sono riportati gli interventi.

Per il dettaglio sul tipo di difficoltà riscontrata, consultare il documento Doc IV.

### Programma degli interventi

Interventi gestionali/amministrativi	A tre anni
	Inserimento di pagina nel sito web del Comune con indicazioni delle caratteristiche degli edifici e spazi aperti

	A tre anni				A cinque anni	A dieci anni
	Tipologia d'interventi					
	Arredi/sanitari	Rampe/gradini	Posto auto	Altro	Altri	Altri
<b>Centro Anziani Sant'Angelo</b>	Realizzazione di bagno attrezzato per disabili: sostituzione sanitari con altezze da terra adeguate e collocazione corrimano WC.	Inserimento di cordolo di battuta e corrimano Corrimano su scala ed elementi di differenziazione cromatica				
<b>Sede Comune</b>		Inserimento di corrimano su scala piazza De Gasperi e Via E. De Nicola. Verificare la possibilità di riattivare il servoscala su via E. De Nicola (Regione Lazio)  Predisposizione di rampa per accesso ad area relatori in sala Restagno Lasciare almeno due stalli liberi in		Inserimento di segnaletica puntuale e di orientamento	Realizzazione e di servizio igienico accessibile a piano primo dell'edificio vecchio".  Sostituzione arredi negli uffici aperti al pubblico con tavoli con dimensioni per accosto anche in Sala Giunta  Adattamento degli sportelli desk per essere fruibili: ribassati	Sostituzione delle pulsantieri e ascensori "edificio nuovo".



		sala Restagno.  Inserimento di rampa all'uscita dall'ascensor e a piano primo (dalla parte verso l'ufficio del sindaco) e sistemazione sconnessione				Inserimento di dispositivi ad induzione magnetica per i desk con microfono (consigliato)	
	<b>Palazzo della cultura</b>	Ampliamento di rampa di accesso: realizzazione di spazi in piano all'arrivo delle rampe per stallo sedia a ruote per consentire apertura porta con verso esterno. Inserimento di cordolo e corrimano					
	<b>Teatro Manzoni</b>					Abbassamento biglietteria Inserimento di dispositivo ad induzione magnetica (consigliato) Inserimento di corrimano su parte per la rampa inclinata	
	<b>Parco Lord Baden</b>		Avvicinare posto auto all'accesso da via G.Verdi	Verifica d'installazione dei giochi accessibili			
	<b>Centro Anziani San Michele</b>	Collocare corrimano nel servizio igienico ad una distanza non superiore a 40 cm dall'asse WC.  Ridefinire rampa con spazio antistante accesso adeguato e corrimano per intera lunghezza	Predisporre un posto auto all'interno su area pianeggiante	Consentire accesso con vettura all'interno dell'area recintata della struttura.			

	Centro Anziani San Pasquale		Inserire corrimano.		Sistemazione del fondo del percorso da posto auto interno		
	Centro Anziani Bembo		Inserimento corrimano e elementi cromatici				
	Cimitero Cassino			Predisporre almeno un posto auto in prossimità dei due accessi con sistemazione e dei percorsi (in "cimitero nuovo" compatto e senza ghiaia).	Sistemazione dell'attraversamento da ingresso "cimitero vecchio"	Sistemazione e marciapiedi	
	Cimitero Cairà			Predisporre almeno un posto auto in prossimità dell'accesso "cimitero nuovo". Sistemare sconnessione su varco d'accesso			



